梅州市梅江区西阳镇新田村拆旧复垦项目竣工图(7/10)
（地块8-FK008）

39422.918　　39423.082
2676.584　　2676.584

项目区复垦前后地类统计表　　单位：亩

地块编号	地块位置		地块面积	复垦前地类面积		复垦后地类面积				新增农用地面积
				建设用地	农用地	建设用地	农用地			
	镇	村					园地	林地	其他农用地	
FK008	西阳镇	新田村	4.5280	4.5280	0.0000	0.0000	4.1406	0.0000	0.3874	4.5280

注：新增农用地面积=复垦后园地面积+复垦后林地面积+复垦后其他农用地面积（坑塘水面和农村道路）-复垦前农用地面积

完成情况表（FK008）

名称	单位	数值	备注
一、拆旧工程			
破旧房屋底板拆除	m³	23.84	拆旧工程量按平均厚度底板20cm计算
破旧房屋墙体拆除	m³	143.31	拆除边墙24cm砖混墙体
二、复垦工程			
清理表土杂草	m²	2934.39	
场地平整	亩	4.1406	
土地培肥	亩	4.1406	亩均0.5吨有机肥，共投入2.07t
耕作层构筑	亩	4.1406	
翻耕	hm²	0.2761	翻耕一次
栽植乔木（杨梅）	株	621	高0.4-0.6m，胸径0.8-1.5cm,间距2m×3m，亩均150棵
新修生产路I-4	m	420.00	宽2.5m,厚10cm,碎石路面
新修土沟I-11	m	43.90	0.5m×0.5m,素土
新修土沟I-12	m	7.20	0.3m×0.3m,素土
新修土沟I-16	m	39.70	0.3m×0.3m,素土



图例	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

项目名称	梅州市梅江区西阳镇新田村拆旧复垦项目竣工图		
建设单位	梅江区西阳镇人民政府		
施工单位	广东恒昌建设集团有限公司		
监理单位	揭阳市昊安工程建设管理有限公司		
测绘单位	广东东图规划科技有限公司		
测量		绘图	
检查		编制日期	2019年12月

2676.421　　2676.421
39422.918　　39423.082

2000大地坐标系
1985国家高程基准